

-Технические условия-

Закупка услуг в рамках проекта «Сообщества, устойчивые к изменению климата путем расширения прав и возможностей женщин»

Nr. d/o	Наименования товара и/или услуг	ЕИ	Кол.	Требуемые технические характеристики Справочные стандарты
1.	«Работы по очистке и исправлению русла реки в Г. Бендер, Приднестровье».	услуги	1	Объёмы запрашиваемых работ приведены в приложении № 1 к настоящему техническим условиям.
	Срок поставки услуг			Максимум. 60 календарных дней с момента заключения договора на оказание услуг
	Гарантийный срок, минимальный			18 месяцев*
	Способ доставки			Местонахождение получателя: Г. Бендер, Приднестровье
	Способ выполнения работ			Согласно плану согласованному с городской администрации Г. Бендер
	Срок действия предложения			Мин. 30 дней
	Гарантия предложения			Последний транш в размере 20% от стоимости оказанных услуг будет выплачен после подписания протокола в рамках приемной комиссии по окончании работ.

* За исключением форс-мажорных обстоятельств (оползней, крупных наводнений и т.п., официально объявленных компетентными государственными органами), которые невозможно предвидеть естественным путем.

Приложение 1.

1.1 Смета инвестиций (Централизованная смета по оценке затрат на проведение работ по очистке реки в г. БЕНДЕРЫ)

№	наименование частей, глав, объектов, расходы						Всего лей
				Материалы/оборудование	Строительные работы	Прочие расходы	
A	2	3	4	5	6	7	8
	Глава №. 1 Земляные работы	Объемы	Ед. Изм	Стоимость лей	Стоимость лей	Стоимость лей	
	Механическая разработка грунта гусеничным бульдозером и/или экскаватором на заболоченных участках, каналах - глубина канала до 4,0 м, с погрузкой грунта с погрузкой грунта в автосамосвалах (Средняя ширина копания - 1,35м. и глубина канала - 0,5м.).	650	м3				
	Транспортировка вынутаго грунта автосамосвалами на расстояние до 5,0 км.	550	м3				
	Вырубка деревьев в русле реки диаметром от 0,2 м до 0,5 м с вывозом древесины на склады на расстояние 3,0 км	15	шт.				
	Извлечение корней хвойных пород специальными средствами, включая транспортировку на расстояние до 3,0 км	15	м3.				
	Механическая рыление обезлесенной земли на глубину до 0,50 м, состоящая из двух проходов перпендикулярно друг другу, ручного сбора дров в штабеля и погрузки в прицеп, в поле с содержанием корней менее 100 шт./га	0,7	Га				

Механические земляные работы экскаватором 0,40-0,70 м3, с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, в грунте с естественной влажностью, выгрузка кат. I в условиях повышенной влажности (Выравнивание склонов)	150	м3				
Выравнивание откосов, насыпей (земляные работы.)	2100	м2				
Итого по глав 1			0,00	0,00	0,00	0,00