

-Технические условия-

Закупка услуг в рамках проекта «Сообщества, устойчивые к изменению климата путем расширения прав и возможностей женщин»

Nr. d/o	Наименования товара и/или услуг	ЕИ	Кол.	Требуемые технические характеристики Справочные стандарты
1.	«Работы по очистке и исправлению русла реки в селе Гыска, Приднестровье».	услуги	1	Объёмы запрашиваемых работ приведены в приложении № 1 к настоящему техническим условиям.
	Срок поставки услуг			Максимум. 60 календарных дней с момента заключения договора на оказание услуг
	Гарантийный срок, минимальный			18 месяцев*
	Способ доставки			Местонахождение получателя: село Гыска, Приднестровье
	Способ выполнения работ			Согласно плану согласованному с городской администрации с. Гыска
	Срок действия предложения			Мин. 30 дней
	Гарантия предложения			Последний транш в размере 20% от стоимости оказанных услуг будет выплачен после подписания протокола в рамках приемной комиссии по окончании работ.

* За исключением форс-мажорных обстоятельств (оползней, крупных наводнений и т.п., официально объявленных компетентными государственными органами), которые невозможно предвидеть естественным путем.

Приложение 1.

Приложение №1							
№сметы	Название работ, расходы						Итого, в леях
				Материалы	Работа	Различные аксессуары	
A	2	3	4	5	6	7	8
	Глава №. 1 Земляные работы	Объёмы	Единица измерения	Стоимость, лей	Стоимость, лей	Стоимость, лей	
	Механические земляные работы гусеничным бульдозером и/или экскаватором на заболоченных участках, каналах, продавливание грунта до 10 м	3680	m3				
	Вырубка деревьев в русле реки диаметром от 0,3м до 0,5м с учетом перевозки древесины на складах на расстояние 3,0 км	88	ед.				
	Извлечение специальных пней с помощью спецсредств, в том числе транспортом до склада на расстояние до 3,0 км	88	ед.				
	S Механическая рыхление обезлесенной земли на глубину до 0,50 м, включающая два перпендикулярных прохода между ними, ручной сбор древесного материала в штабеля и его погрузку в прицеп, на землях с количеством корней более 100 шт./га	1,95	га				
	Механические земляные работы экскаватором 0,40-0,70 м3, с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, в грунте с естественной влажностью, выгрузка земли на базу кат А в условиях водного хозяйства (Окончание склонов)	275	m3				
	Выравнивание откосов, насыпей для земляных работ.	2500	m2				
	Итого Глава №. 1			0,00	0,00	0,00	0,00
	Глава №. 2 Дождевые воды	Объёмы	Единица измерения	Стоимость, лей	Стоимость, лей	Стоимость, лей	
	Механические земляные работы гусеничным экскаватором на заболоченных участках, каналах, с выгрузкой грунта до 5 м	2550	m3				
	Выравнивание откосов насыпи для земляных работ: экскаваторами	2300	m2				
	Итого Глава №. 2			0,00	0,00	0,00	0,00
	ВСЕГО						